

Graag delen we even deze checklist met jullie van wat er dient klaar te staan of gekend te zijn alvorens de gyprocwerken worden aangevat:

 <p>Elektriciteit moet voorzien zijn.</p>	 <p>Brandweerstand vereist?</p>	 <p>Luiken ter hoogte van technieken?</p>
	<p>Lichtpunten of andere inbouwelementen in verlaagd plafond dienen te zijn aangeduid met spray op het plafond door de plaatsverantwoordelijke van de elektriciteit. Hij heeft de verantwoordelijkheid dat alles op de juiste plaats zit. Wij zorgen er dan voor dat de profielen langs de inbouwelementen lopen en niet er vlak onder.</p>	
	<p>Kabels die uit het plafond moeten komen, moeten gemarkeerd zijn met tape of een andere aanduiding hebben op het plafond.</p>	
	<p>Een overzichtje van waar verstevigingen dienen te worden geplaatst voor verlichting, eventueel deuren, gordijnrails of glazen wanden.</p>	
	<p>Alle ventilatieleidingen dienen te zijn geplaatst en aangesloten, eventueel voorzien van een flexibel om dan door het plafond te trekken. Wij laten de flexibel boven de gyproc liggen, aannemer ventilatie maakt de nodige opening voor het doorvoeren van de flexibel.</p>	
 <p>Afwerking? Naden en vijsgaten of volvlakig plamuren?</p>	 <p>Aanduiding op plafond waar de ventilatiemond moet doorkomen zodat ook daar geen profielen lopen.</p>	 <p>Doorgeven waar isolatie en of osb in de wand dient te worden voorzien</p>
	<p>Gordijnnissen? Soorten opbouw gewenst?</p>	
	<p>Welke hoogte voor je verlaagd plafond? Hou rekening met de technieken (sanitair, ventilatie, leidingen etc).</p>	

In't Wit



In Mortex



In't Wit bv / In't Kleur

Kauwstraat 71 9550 Sint-Lievens-Esse

www.intwit.be www.intkleur.be