
















Graag delen we even deze checklist met jullie van wat er dient klaar te staan of gekend te zijn alvorens de pleisterwerken worden aangevat:

Aandachtspunten vanuit het ontwerp:

 <p>Welk type deuren voor uitpleisteren deuropeningen? Zijn ze kamerhoog?</p>	 <p>Venstertabletten uitpleisteren?</p>	 <p>Pleisteren tot aan de waterkering, met welke plinten wordt er gewerkt?</p>
 <p>Plasterkits verlichting en stopcontacten (meestal na de pleisterwerken te plaatsen)</p>	 <p>Verstevingen (voor verlichting, gordijnen of binnenluiken)</p>	 <p>Sanbloccs met tablet of niet?</p>
 <p>Is er ruimte voorzien voor uitlijning op de ramen?</p>	 <p>Ramen schuin uitpleisteren of rond?</p>	 <p>Hoekprofielen of afgeronde hoeken?</p>
 <p>Is er maatwerk (al dan niet tot aan het plafond) om rekening mee te houden?</p>	 <p>Haaksheid wanden</p>	 <p>Pleistertechnieken</p>
 <p>Dagkanten worden haaks op het raam gezet. Dit is niet automatisch voor binnenhoeken tussen 2 wanden</p>	 <p>Pleisterwerken volgen ruwbouw. Dit heeft invloed op haaksheid van hoeken, deurkaders, ramen, maatwerk</p>	 <p>EPB vereisten?</p>

Een goede werfrondgang ter plaatse is steeds noodzakelijk om alles in detail te overlopen.

Graag delen we even deze checklist met jullie van wat er dient klaar te staan of gekend te zijn alvorens de pleisterwerken worden aangevat:

Wat moet er klaar staan voor de rondgang en pleisterwerken?

 <p>Zijn er luchtdichte folie's voorzien en goed geplaatst?</p>	 <p>Dakisolatie geplaatst?</p>	 <p>EPDM afgesneden en verkleefd thv de ramen</p>
 <p>Techieken klaar? (ventilatie, elektriciteit, sanitair)</p>	 <p>Chape al dan niet geplaatst?</p>	 <p>Overpleisterbaar materiaal?</p>
 <p>De ramen moeten erin zitten vooraleer we kunnen pleisteren</p>	 <p>Het dak ligt dicht vooraleer we kunnen pleisteren.</p>	

Een goede werfrondgang ter plaatse is steeds noodzakelijk om alles in detail te overlopen.

Graag delen we even deze checklist met jullie van wat er dient klaar te staan of gekend te zijn alvorens de pleisterwerken worden aangevat:

Praktische benodigdheden

 <p>Werk afsluitbaar?</p>	 <p>Toilet aanwezig?</p>	 <p>Hoogtewerk?</p>
 <p>Verluchten of verwarmen achteraf</p>	 <p>Parking</p>	 <p>Is er elektriciteit (400V) en water aanwezig op de werf?</p>

Graag delen we even deze checklist met jullie van wat er dient klaar te staan of gekend te zijn alvorens de pleisterwerken worden aangevat:

Oplevering

 <p>De projectleider bepaalt of de werken afgerond zijn.</p>	 <p>Afwerkingsgraad?</p>	 <p>bepaalt de norm</p>
 <p>Verluchten én boven 5° houden</p>	 <p>Laat weten als er schriftelijke documenten voor EPB nodig zijn</p>	 <p>Pleisterwerken worden klaar voor de schilder afgeleverd. Het is aan de schilder om de muren finaal op punt te zetten (kleine gaatjes opvullen, schuren etc) en schilderklar te maken.</p>

Na de afwerking technieken (sanitair/elektriciteit/ventilatie), schrijnwerk (binnendeuren en maatmeubilair) en venstertabletten:

Is er opstop nodig (=aansluiten aan tabletten, gaatjes dichten die de elektriciens achteraf nog maakte, etc).

Geef ons een maand op voorhand een seintje en dan kunnen we jouw gewenste datum zo goed mogelijk volgen

In't Wit



In Mortex



In't Wit bv / In't Kleur

Kauwstraat 71 9550 Sint-Lievens-Esse

www.intwit.be www.intkleur.be